

Intervento n. 1:

Campo da calcetto del Parco San Giovanni

Dimensioni: m (41,00x23,00)

- scavo a sezione obbligata per rifacimento fondo del campo;
- trasporto a discarica del materiale di risulta;
- rimozione di n. 3 pali di illuminazione;
- installazione di n. 3 nuovi pali di illuminazione a doppio braccio;
- drenaggio del campo;
- cordolo di fondazione della recinzione;
- rinterro con misto granulare stabilizzato per sottofondo del campo;
- manto di erba sintetica per campo completo di segnaletica;
- nuova recinzione del campo con rete plastificata di colore verde, in acciaio zincato, maglia romboidale h= m 2,00 e sovrastante rete in polietilene verde h= m 4,00, completa di cancello pedonale in acciaio zincato;
- installazione di n. 2 porte per calcetto in acciaio verniciato con rete in polietilene;
- montaggio di n. 2 panchine coperte a bordo campo;

Via Trentino Alto Adige

- fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso spessore cm 8;
- trasporto a discarica del materiale di risulta;
- conglomerato bituminoso per strato di collegamento spessore cm 5;
- conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore cm 3.

Totale lavori intervento n. 1 euro 164.571,85

Intervento n. 1 – Campo da calcetto nel Parco San Giovanni

